

GWVZO AG

Filteranlage Mühlehölzli, Ersatz Ozonanlage



Die ca. 20-jährige Ozonerzeugungsanlage musste komplett ersetzt werden. Weil die Wasseraufbereitung jederzeit gewährleistet werden musste, wurde unter Betrieb die neue Anlage installiert, geprüft und umgehängt. Zusätzlich zu der eigentlichen Ozonerzeugungsanlage mussten die Lufttrockner und die Kompressoranlagen ersetzt werden.

Kompetenzbereich	Wasserversorgung Wasseraufbereitung
Bauherr	Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG
Leistungsumfang	Gesamtprojekt Bauleitung
Zeitraum	2021 (Realisation)
Kosten Total	CHF 600'000
Kenndaten	Ersatz bestehende Ozonanlage, 2'100g/h
Besonderheiten	Umbau unter Betrieb