




VERDIEPING 1

NOTA BRANDWEER:

- De structurele elementen van de kelder verdieping moeten een Rf 2h hebben, deze van het gelijkvloers en de verdiepingen ff 1h.
- De gebruikte dakisolatiematerialen moeten klasse A1 zijn.
- De verticale kokers en liftschachten moeten een weerstand tegen brand bezitten van 1h.
- De appartementen dienen onderling van elkaar gescheiden te worden door wanden (horizontaal en verticaal) met een weerstand tegen brand van 1h.
- Toegangsdeuren van de appartementen moeten een weerstand tegen brand hebben van 1/2h.
- De deur met toegang naar de kelder heeft een weerstand tegen brand van 1/2h.
- De binnenwanden van de traphal dienen een Rf van 1h te hebben.
- De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdieping moeten gescheiden worden van deze met toegang tot de bovenverdiepingen d.m.v. wanden met een weerstand tegen brand van 1h.
- Voor al de bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.
- Er dienen draagbare snelbusapparaten aangebracht te worden naar rato van 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte, zowel in de kelder als in de appartementen.
- Boven het trappenhuis zit een electrisch rookluik met een doorsnede van minimum 1m² die uitmondt in de open lucht. De bediening van dit rookluik dient ook te functioneren bij stroomuitval.
- Aan elke inkom van een kelder dient een kelderplan uitgehangen te worden.
- In de inkomhal van de appartementen en aan de inkom dient een indelingsplan van het gebouw uitgehangen te worden. Op dit plan dienen eveneens alle voorzieningen ten behoeve van de brandweer vermeld te worden.
- Het gebouw dient altijd bereikbaar te zijn voor interventievoertuigen van de brandweer.
- De wanden van de machinekamer hebben een Rf van 1h. De toegang tot de machinekamer gebeurt door een zelfsluitende deur met een Rf van 1/2h.
- Het pelt van de verhoogde deurdrempel van de machinekamer is zodanig dat de kulp die op die manier gevormd wordt en inhoud heeft dat tenminste gelijk is aan 1,2 maal de olieinhoud van de machines.
- De machinekamer en de liftschacht moeten op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenmonden.
- Het gebouw dient uitgerust te worden met een installatie voor het geven van een alarmsignaal dat de evacuatie beveelt.

- alle funderingen, balken, profielen en kolommen volgens studie van de ingenieur
- alle wc's, bergings- en badkamers te verluchten via kokers of via kokerdakpannen
- stoopplaatsen te voorzien van een onder- en een bovenverlichting

opdrachtgever	gemeentebestuur	ontwerper

AANPASSING VAN GOEDGEKEURD ONTWERP VOOR HET VERBOUWEN VAN 2 GEBOUWEN TOT 2 WINKELS EN 2 APPARTEMENTEN

PROVINCE: LIMBURG
 LIGGING: MAASEIK BLEUMERSTRAAT 44, 46, 48
 1e Afk. sectie E nr 496h, 500h, 493h
 OPDRACHTGEVER: DHR A.M. VERNOOY
 HEERLERBAAN 106
 6418 CJ HEERLEN NL

FK

frits kampers architect
 v. meesterswaad 23
 3912 nibegep
 telefoon: 011-448822
 f.k.kampers@kpnmail.nl

datum: 16/12/2016
 14/1/2016

teken: 04512
 plan nr: 45
 1/1

om te gebruiken is toestemming van de opdrachtgever nodig. Het gebruik van dit ontwerp is uitsluitend voor de bestemde bestemming. Het gebruik van dit ontwerp voor andere bestemmingen is niet toegestaan.

inhoud: verduidelijking: 1/20

BA