
Beställare Aspnäsvägen 88, Linköping

PROJEKT

Delrenovering av badrum.
Möbler ska monteras bort och våtrumsmatta ska täckas med mikrocement.
Nytt badkar ska ersätta duschkabin.
Ny kommod ska sättas upp.
Tvättmaskin och torktumlare ska placeras på motstående vägg.
Vattenmatning och avlopp till tvättmaskin.
Inkommande vatten ska ej röras och ej några rördragningar eller avlopp i vägg eller golv.

VVS – ARBETSUTFÖRANDE

Temporär pluggning av utanpåliggande vattenrör som kommer från WC bredvid.
Bortmontage av utanpåliggande vattenrör till dusch, handfat, toalett och tvättmaskin.
Temporärt bortmontage och sedan flytt av befintligt element ca 10-15cm åt höger alternativt vända på termostat för att ge plats åt tvättmaskin.
Installation nya varm- och kallvattenrör utanpåliggande till duschblandare, handfatsblandare, toalett och tvättmaskin. (Notera tvättmaskin ska flyttas till motstående vägg mot nuvarande.)
Installation av nytt utanpåliggande avlopp för tvättmaskin, inkopplad mot handfatsavlopp.
Montage av kund levererat material såsom: badkarsblandare, handfatblandare, tvättmaskin.

VVS – MATERIAL

Utanpåliggande avloppsrör för tvättmaskin, vattenrör, kopplingar och klammer, ballofix.

MATERIAL SOM INKÖPS AV BESTÄLLARE

Kommod/handfat, blandare handfat, blandare dusch/badkar, spegel/spegelskåp, badkar, duschvägg.
Tvättmaskin och torktumlare.















