

PROJEKT

Spärrmålning och bredspackling befintliga tapeter (sitter bra men struktur på), därefter målning väggar.
Målning av befintliga huntonit och gipsade tak.
Skarvspackling och målning av nya gipstak.

Rum	# Dörrar	# Fönster	Avdrag väggyta	Takyta (kvm)	Omkv (m)	Väggyta Netto (kvm)	Typ av innertak	Kommentar
Entré	3		4	5,7	10	14,33	Nytt gipsat	Avdrag garderober
Kök	2	3	10	19,4	18,3	26,24	Nytt gipsat	Avdrag 8kvm köksstommar
Vardagsrum	2	3	9	27,3	61,7	131,4	Nytt gipsat	Öppen vägg till nytt vardagsrum
Nytt Vardagsrum	2	6	9	21,5	18,6	24,06	Bef. Gipsat	Öppen vägg till vardagsrum, tak öppet tillnock
Nytt Hobbyrum	2	2		17,9	17,1	34,66	Huntonit	
Passage	3			6,1	12,1	23,37	Huntonit	
Hall	5			4	8	9,75	Huntonit	
Sovrum 1	2	1		11,7	13,9	28,28	Huntonit	
Sovrum 2	1	1		8,7	11,5	24,41	Huntonit	
Sovrum 3	1	1		8,7	11,5	24,41	Huntonit	
				131	182,7	340,91		

PLANERING

Byggstart 2026-06-15.









