



PANEEL
PARTNER

Kirakodási és tárolási útmutatások

A PANEELPARTNER HUNGARY Kft. által szállított termékek megfelelő be- és kirakodásához kérjük, vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat:

Érkezés/kirakodás

1. A PANEELPARTNER HUNGARY által írásban megerősített érkezési idő plusz-mínusz két óra (ezen időtartamon belül az érkezés a megállapodásnak megfelelőnek minősül). A teherautót két órán belül ki kell rakodni.

2. A PANEELPARTNER HUNGARY általában kirakodás nélkül szállít az építkezésre. A kirakodás az ügyfél felelősségére történik. Ezért az ügyfélnek megfelelő és engedélyezett emelő- és szállítóeszközöket kell használnia. A sofőr gondoskodik arról, hogy a rakomány könnyen hozzáférhető legyen (a ponyvákat és a felépítményeket el kell távolítani).

3. A teherautók megérkezésekor kérjük, végezzen szemrevételezéses ellenőrzést a szállítási sérülések felderítése érdekében, és jegyezze fel az esetleges hiányosságokat a fuvarlevélre (nemzetközi fuvarlevél, az úgynevezett „CMR”), szükség esetén készítsen fényképeket is. A sérüléseket és hiányosságokat haladéktalanul írásban jelentsen be a PANEELPARTNER HUNGARY-nek. Csak ezután kezdje meg a kirakodást.

4. Ellenőrizze, hogy a szállítási kísérőokmányok megegyeznek-e a ténylegesen jelen lévő tartalommal. Az esetleges eltéréseket jegyezze fel a fuvarlevélre (CMR), és haladéktalanul írásban értesítse a PANEELPARTNER HUNGARY-t.

5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megjegyzés nélkül aláírt fuvarlevél a termékek átvételét jelenti a szállítási mennyiség tekintetében, valamint azt, hogy külsőleg látható sérülések nincsenek.

6. A paneleket mindig daruval, egyenként kell lerakodni. A 6 méternél hosszabb panelek esetében mindig keresztartót kell használni.

7. Ha a kirakodás sík felületen történik, a kirakodás villás targoncával is megengedett, feltéve, hogy a villák közötti távolság elegendő (legalább a panel hosszának 1/3-a), és a panelek teljes hossza nem haladja meg a 6 métert. Villás targoncával történő kirakodáskor kérjük, ügyeljen arra, hogy a mögöttük lévő csomagok ne sérüljenek meg.

8. A panelek tárolásakor legfeljebb 2 csomagot szabad egymásra rakni.

Átrakodás

1. Célszerű a lehető legkevesebb átrakodást végezni, vagyis a paneleket lehetőleg közvetlenül oda szállítani, ahol tárolják őket.

2. Egy panelcsomag szállításakor egyszerre legfeljebb egy csomagot szabad szállítani.

3. Amint a csomag csomagolását eltávolítják, a rögzítés megszűnik, és a csomagot már nem csomagként, hanem csak az egyes panelekként lehet mozgatni.

4. Ha a csomagokat a tetőre vagy a tartószerkezetre helyezik, gondoskodni kell arról, hogy a helyszíni szerkezet kellően erős és stabil legyen. A csomagokat csúszás ellen is rögzíteni kell.

5. Gyűjtse össze a csomagolóanyagot, és ártalmatlanítsa azt a szabályoknak megfelelően.

Hosszú távú tárolás

Előfordulhat, hogy az építkezésre már leszállított paneleket nem szerelik fel néhány napon belül, vagy más okok miatt hosszú ideig tárolni kell őket. Ebben az esetben a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a. Távolítsa el a szállítócsomagolásról a csomagolóanyagot (csomagolófóliát).

b. Bontsa szét a panelek halmazát, és egyenként ellenőrizze, hogy nincsenek-e hibák.

c. A paneleket ferdén és letakarva tárolja, védje a naptól (lehetőleg átlátszatlan ponyvával takarja le), és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne rakják magasabbra, mint a csomag eredeti csomagolási magassága.

d. A paneleket úgy kell tárolni, hogy szellőzhessenek, pl. az egyes panelek közé helyezett EPS-tömbökkel, hogy megelőzzék a résekben kialakuló korróziót.

A panelek felületét PVC védőfólia borítja. Ez a fólia azonban nem UV-álló. A védőfóliát a szerelés előtt vagy közvetlenül utána el kell távolítani. Hosszabb tárolás esetén figyelembe kell venni, hogy a védőfóliát legkésőbb 4 hét tárolás után el kell távolítani. A későbbi eltávolítás jelentős többletmunkát okozhat. Ebben az esetben a lemezfelület károsodása is lehetséges (ragasztómaradványok stb.).