

Renforcement de la structure du vide sanitaire du bâtiment multiservices

Le bâtiment qui accueille l'espace commercial du bâtiment multiservices avait fait l'objet d'une rénovation en 2015.



Nous avons constaté que les poutrelles de la dalle du rez-de-chaussée situées dans le vide sanitaire du bâtiment présentent des dégradations telles que des fissures et de l'oxydation sur la structure en fer.

Un rapport d'expertise d'un bureau structure spécialisé a été établi et a défini les travaux à entreprendre.

Les poutrelles corrodées ou fissurées ont été renforcées et une ventilation naturelle a été créée afin de limiter la présence d'humidité. Ces réalisations permettront de pérenniser la structure du bâtiment.

Ces travaux, dont le montant total s'est élevé à **55.109,28 € TTC**, ont été financés grâce à une aide que le **Conseil Départemental de Haute-Savoie** octroie à la commune à hauteur de **23.200,00 € TTC**, soit **42,09 %** du montant de la dépense.

