



## Leverans och mottagande

**Du har beställt** ett nytt kök från Smedstorps Snickeri. Vi tackar för ditt förtroende att få tillverka ett skraddarsytt kök, anpassat till dina behov och din inredningsstil.

**Varje nytt kök** innebär en omfattande arbetsprocess med många hantverksmässiga moment. Kvalitet kräver att man är noggrann både med material och utförande. Kvalitet kräver också tid. Därför ber vi dig montera våra kök med omsorg.

**I den här guiden** ges praktiska tips och viktig information. Spara guiden och förvara den tillsammans med alla bruksanvisningar som följer med dina vitvaror. Följ skötselanvisningarna för bästa hantering av ytor och inredning.

**En hantverksmässigt utförd montering** är en viktig garanti för ett perfekt slutresultat och ett snyggt kök. Din montör behöver noga följa monteringsanvisningarna. Det sparar tid att visa montören anvisningarna redan nu.

**Det finns även monteringsanvisningar** för speciella detaljer på vår hemsida [www.se.smedstorp.com](http://www.se.smedstorp.com) uppe i menyn eller längst ner på sidan under LADDA NER. Där hittar montören det som eventuellt saknas i denna guide.



## Mottagande

- 1. Kontrollera att antalet kolli** stämmer med fraktsedeln. Kontrollera att ytteremballaget är fritt från synliga transportskador innan du undertecknar fraktsedeln.
- 2. Eventuella synliga transportskador** på emballaget eller saknat gods skall alltid anges på fraktsedeln. Anmärkningen skall signeras av chauffören. Vid problem, kontakta din säljare omedelbart.
- 3. Det är viktigt att** emballaget avlägsnas direkt efter att alla kollin står inomhus. **Placera inte luckor och skåp där de riskerar skador, stötar eller fukt.**
- 4. Bänkskivor i trä och laminat** bör placeras utan emballage på jämnt underlag i rumstemperatur.
- 5. Om du eller din montör upptäcker fel** eller skador på köket efter avemballering, måste du kontakta oss snarast.
- 6. Allt gods är transportförsäkrat.**
- 7. Material som anses vara felaktigt får inte monteras.** Monterade detaljer betraktas alltid som godkända.
- 8. Eventuella skador** i form av repor, avskavningar eller slagmärken som uppstår i samband med eller efter monteringen omfattas inte av vår garanti.
- 9. Varje leverans MÅSTE tas emot personligen.** Om ingen är hemma, ställs leveransen in. Vill du ändra tid, måste det göras minst en vecka innan bekräftad leveransdag.



## Lagring

- Trä är ett naturmaterial vars form följer luftens relativa fuktighet.
- Snickerier måste förvaras i lokaler med temperatur och luftfuktighet som motsvarar en normal bostad.
- Skador som uppkommer på lagrat material i olämplig miljö kan inte reklameras.

DET ÄR VIKTIGT ATT DU OCH DIN  
SNICKARE LÄSER IGENOM  
MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA  
INNAN NI BÖRJAR.

## Tips innan montering

- Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du och din snickare börjar.
- Visa elektriker och VVS-montör ritningsunderlagen direkt. Förbered för belysning i ljusbotten med ledningar bakom väggskåp, i vitrin och eluttag. Kolla avloppet så underlättas arbetet.
- Mät ut golvet's högsta punkt. Notera hur höjden skiljer över golvet där skåp ska stå.
- Montera av luckorna från stommarna och förvara dem så skador undviks.
- Börja alltid i en hörna. Kontrollera att skåpen står i vinkel.
- Ställ ut skåpen på golvet i den ordning de skall monteras. Då ser du hur passbitarna ska placeras vid hörn, fönster bänkar etc.
- Kontrollmät så allt överensstämmer med ritningen.
- Tänk på placering av **handtag och knoppar**, luckorna levereras utan handtagsborrning.
- Skruv för montering av skåpen mot vägg eller golv medföljer ej. Montör införskaffar skruv beroende på underlag och väggkonstruktion.
- Täckplugg som döljer skruvhuvuden i väggskåp medföljer ej. Montör införskaffar plugg som passar till stommen.
- Använd maskeringstejp vid sågning av passbitar, krön- och ljuslister, frisdor m.m. så undviker du urslag vid sågningen.
- Skydda lådskenorna mot byggdamm. Dammsug rent i skenorna direkt efter sågning. Minsta skräp eller spån i skenorna försämrar lådans funktion