

Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata Col. Benito Juárez, Yautepec, Morelos. Segunda etapa

Ficha Técnica:

Se realizara la pavimentación con concreto hidráulico de 649.8 m² de la calle Emiliano Zapata, realizando los siguientes trabajos: Trazo y nivelación para vialidad 855 m², Demolición por medios mecánicos de pavimento 161.46 m³, Excavación en caja por medios mecánicos 171 m³, Carga mecánica, acarreo en camión a tiro libre 171 m³, Construcción de la capa de base hidráulica 129.96 m³, Pavimento de concreto hidráulico MR= 42 de 20 cm de espesor 649.8 m³, Banqueta de 10 cm de espesor 189 m², Construcción de guarnición de concreto hidráulico 180 ml, Suministro instalación y pruebas de toma domiciliaria 24 tomas, Limpieza y trazo para líneas de agua potable y/o drenaje 90 ml, Excavación con maquinaria de cepas 255.15 m³, Excavación con maquinaria de cepas 109.35 m³, Cama de arena para apoyar tubería 13.5 m³, Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno 90 ml, Relleno con material de banco, compactado con pisón 337.5 m³, Carga mecánica, acarreo en camión a tiro libre 337.5 m³, Descarga sanitaria a base de tubería (PEAD) 24 pzas, Pozo de visita común, hasta una profundidad de -2.50m 3 pzas.

Sectores:

Urbana

Estatus:

Concluida

Municipio:

Yautepec

Población Beneficiada:

105,780

Con una Inversión de:

\$ 2,078,315

Georeferencia:

[Ubicación Geográfica de la Obra](#)

Año de realización:

2023

Fotogalería:

