

কোটেশন/দরপত্র আহবান

তারিখঃ ১৬/১০/২০২৫

বুরো বাংলাদেশ এর গাজীপুর অঞ্চলের **Predominantly Residential** বহুতল ভবন নির্মাণে পাইলিং কাজের জন্য আগামী ২৩/১০/২০২৫ ইং তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক প্রকৃত ও এই কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্র প্রাপ্তিস্থানঃ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, বুরো বাংলাদেশ, যমুনা ভবন, সুলতান কমিশনার সড়ক, গাজীপুর।

সংস্থার (Predominantly Residential) বহুতল ভবন নির্মাণের পাইলিং কাজ সমূহঃ

#	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য (প্রতি Rft.)	মোট মূল্য/টাকা
০১	(A&B-TYPE) বহুতল ভবন নির্মাণের সার্ভিস পাইলিং কাজ ২০" ডায়ার তৎপরবর্তী ২'-০সিসি ঢালাইসহ প্রতিটি ৯০ Rft. মাপের ১১২ টি পাইল। ফলস বরিং এর জন্য আলাদা কোন দর/টাকা প্রদান করা হবে না।	১১৮ টি		
০২	(C-TYPE) বহুতল ভবন নির্মাণের সার্ভিস পাইলিং কাজ ২০" ডায়ার তৎপরবর্তী ২'সিসি ঢালাইসহ প্রতিটি ৮৫ Rft. মাপের ২৭ টি পাইল। ফলস বরিং এর জন্য আলাদা কোন দর/টাকা প্রদান করা হবে না।	২৭ টি		

শর্তবলীঃ

১. পাইলিং কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তি, প্রয়োজনীয় পাইলিং যন্ত্রপাতি, একটি স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর, মিকচার মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন সহ ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, জি আই তার, রোপ, ডিজেল, লুব্রিক্যান্ট সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণ দ্বারা মান অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করবেন।
২. চিজেল সেন্টার এর মধ্যে পানি দিয়ে পাইল এর সেন্টার ঠিক করে নিতে হবে।
৩. লেগ এর প্যাকিং ঠিক মত দিতে হবে।
৪. খাচা ঢোকানোর সময় ক্যাসিং এর চারপাশে ক্রিয়ার কভার চেক করে নিতে হবে যেন সবদিকে সমান থাকে।
৫. বোরিং এর দৈর্ঘ্য মেপে ঠিক করে নিতে হবে।
৬. ওয়াশিং টাইম কমপক্ষে ৪৫ মিনিট অথবা পানি চেক করে দেখতে হবে পরিষ্কার পানি আসে কিনা।
৭. আলাদাভাবে রড জোড়া দেয়া যাবে সব জোড়া এক জায়গায় দেয়া যাবে না।

৮. স্পাইরাল রিং অল্টারনেট ওয়েল্ডিং এবং ২৪ নং ডায়মন্ড তার দিয়ে বাধতে হবে।
৯. হ্যাং বার অবশ্যই ২টি হবে এবং খাচার সাথে ভালভাবে ওয়েল্ডিং করে দিতে হবে।
১০. ওয়াশ করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাচা নামিয়ে ঢালাই করতে হবে।
১১. ওয়াশ করার পর অবশ্যই ঢালাই করতে হবে দেবী হলে আবার ওয়াশ করতে হবে।
১২. ৭২ ঘন্টার মধ্য পাশাপাশি ২ টি (১০ ফিট) এর মধ্যে পাইল বরিং ও কাষ্টিং করা যাবে না।
১৩. ডিজাইন অনুযায়ী পাইল সিকোয়েন্স অবশ্যই ফলো করতে হবে।
১৪. কাষ্টিং আরম্ভ হলে অবশ্যই শেষ করতে হবে।
১৫. পাইল লেআউট ড্রয়িং এর উপর পাইলিং হওয়ার পর তারিখ এবং সময় লিখে রাখতে হবে এবং কনসালটেন্টকে প্রতি ৩দিন পরপর অবগত করতে হবে।
১৬. ২য় পক্ষকে পাইল পয়েন্ট নিজে চেক করতে হবে এবং তা সাইটে দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে কাজ করার কারণে পাইল এর সেন্টার সরে গেলে কোন অজুহাত মানা হবে না। এক্ষেত্রে পুনরায় নিজে দায়িত্বে পাইল করতে হবে।
১৭. বোরিং এর শেষ প্রান্তে চেক করতে হবে। সেভ লেয়ার পাওয়া গেলো কিনা দেখতে হবে, না পাওয়া গেলে আরও নিচে যেতে হবে।
১৮. সেডিমেন্টেশন এর গভীরতার জন্য সমস্যা হলে অতিরিক্ত বোরিং করতে হবে।
১৯. সেডিমেন্টেশন বেশী হলে ভেন্টোনাইট/লালমাটি ব্যবহার করতে হবে।
২০. কেভিন হলে ভেন্টোনাইট/লালমাটি ব্যবহার করতে হবে।
২১. খাচার ক্লিয়ার কভার ঠিক রাখার জন্য চিয়ার হিসেবে ব্লক ব্যবহার করতে হবে।
২২. পাইলের ইনার কাটার ডায়া হবে উপরে উল্লেখিত ডায়ার চেয়ে ০.৫ ইঞ্চি (+, -)
২৩. কোজিং এর দৈর্ঘ্য হবে সর্বনিম্নে ৫ মিটার।
২৪. ফোরম্যান/ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে বোরিং এর শেষ প্রান্তে বালি আছে কিনা তা ঠিকাদার নিজ দায়িত্বে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারকে অবগত করতে হবে।
২৫. ঢালাই কাজে অবশ্যই ফেরা ব্যবহার করতে হবে।
২৬. প্রেরিত ডিজাইনে উল্লেখিত রেশিও অনুযায়ী ঢালাই করতে হবে।
২৭. কাষ্টিং এর সময় ঢালাই এর মিকচার রেশিও ঠিক রাখতে হবে রেশিওর বাহিরে কোনভাবেই মিকচার করা যাবে না। ঢালাই দ্রুত করার জন্য অতিরিক্ত বালি ও পাথর ব্যবহার করা যাবে না। রেশিওর বাহিরে ঢালাই মিকচার করা হলে কার্যাদেশ বাতিল করা হবে।
২৮. ডিজাইন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২৯. কার্যাদেশ প্রদানের ০৭ দিনে মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। ৯০ দিনের মধ্যে পাইলিং কাজ শেষ করতে হবে।
৩০. পেমেন্ট সিডিউল: মালামাল সাইটে পৌঁছানোর পরটাকা মালামালের ভাড়া বাবদ অগ্রীম হিসাবে প্রদান করা হবে এবং শ্রমিক বিল বাবদ সাত দিন পরপর যে কয়টি পাইল কাষ্টিং শেষ হবে তার বিল হিসাব করে শত ভাগের আশি ভাগ টাকা দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট টাকা কাজ শেষে প্রদান করা হবে।
৩১. পাইলের ওয়েস্টেজ কাঁদা ২য় পক্ষ নিজ দায়িত্বে সাইট থেকে অপসারণ করবেন।
৩২. ঠিকাদারকে আন্তঃ ও বহিঃ চাপ কাটিয়ে নিজ দায়িত্বে কাজটি শেষ করতে হবে। কাজের বিলম্বের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ করা যাবে। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনের আশ্রয় নেয়া যাবে।

৩৩. দরপত্রে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,


আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
বুরো বাংলাদেশ
গাজীপুর অঞ্চল।

অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, গাজীপুর,
২. গাজীপুর পৌরসভা।
৩. বুরো বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়