



บริษัท โออาร์เดค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

42/57 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1355-61023-44-5 โทรศัพท์: 02 005 8914 อีเมล: admin@irdecinterior.com

ลูกค้า: คุณนกยูง

ที่อยู่:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

โครงการ: งานตกแต่งภายในเรือยอร์ช The One and Only

สถานที่: อู่ต่อเรือ จ.ระยอง

เลขที่ใบเสนอราคา:

IP-2607

วันที่:

22 พฤษภาคม 2569

ระยะเวลาใบเสนอราคา:

30 วัน

ผู้จัดทำ:

วราภรณ์ (ฟ้า)

โทรศัพท์:

088 957 8914

หัวข้อ: ใบเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
0	รวมหมวดงานเตรียมการ	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00
1	รวมราคางานตกแต่งพื้น	ไม่มีเนื้องาน	งาน	-	-
2	รวมงานตกแต่งผนัง	1.00	งาน	239,500.00	239,500.00
3	รวมราคางานตกแต่งฝ้า	1.00	งาน	636,900.00	636,900.00
4	รวมราคางานตกแต่งประตู	1.00	งาน	176,800.00	176,800.00
5	รวมราคางานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ติดตาย	1.00	งาน	2,498,400.00	2,498,400.00
6	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	ไม่มีเนื้องาน	งาน	-	-
7	รวมราคางานตกแต่งภายในห้องน้ำ	1.00	งาน	1,011,700.00	1,011,700.00
8	รวมราคางานอื่น ๆ	ไม่มีเนื้องาน	งาน	-	-
				ยอดรวมย่อย:	4,863,300.00
				ค่าดำเนินการ:	486,400.00
				ยอดรวมทั้งสิ้น:	5,349,700.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%):	374,479.00
				ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน	ยอดรวมสุทธิ:
					5,724,179.00

หมายเหตุ

- ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ อ้างอิงจากปริมาณงานเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจส่งผลต่อราคาสุดท้าย
- ระยะเวลาก่อสร้างขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน้างาน กำหนดการจะยืนยันอีกครั้งหลังเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสุดท้ายภายหลังการเข้าตรวจสอบหน้างาน
- ใบเสนอราคานี้มีผลตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการยืนยันนอกระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาใหม่
- ไม้อัดยางกันน้ำ MARINE GRADE

ผู้พิจารณาอนุมัติ

ผู้เสนอราคา

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม:

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม:

ชื่อ:

ชื่อ:

วันที่:

วันที่:

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมหมวดงานเตรียมการ

300,000.00

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมราคางานตกแต่งพื้น

—

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมงานตกแต่งผนัง

239,500.00

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมราคางานตกแต่งผ้า

636,900.00

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมราคางานตกแต่งประตู

176,800.00

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
5	งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง					
5.01	BF-01 เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้น 1	1.00	งาน	392,500.00	392,500.00	ไม่มี LED
	อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตู้ ต้องได้ข้อสรุปก่อนเริ่มงาน 60 วัน					รวม Tanyarin
	เครื่องใช้ไฟฟ้า + อ่างและก๊อก จัดซื้อโดยผู้ว่าจ้าง					
	งานสีพิเศษเฉพาะส่วนนอก ภายในตู้ทั้งหมดทำสีเรียบเทียบสีพิเศษ/ลามิเนต					
	งานระบบประปาและไฟฟ้า จัดทำโดย BPME					
5.02	BF-02 พนักหลังเคาน์เตอร์ ชั้น 1	1.00	งาน	316,500.00	316,500.00	ไม่มี LED
	งานตกแต่งใช้วัสดุ Faux Stainless (สแตนเลสเทียม)					รวม Tanyarin
	งานสีพิเศษเฉพาะส่วนนอก ภายในตู้ทั้งหมดทำสีเรียบเทียบสีพิเศษ/ลามิเนต					
5.03	BF-03 ตู้เตี้ย ชั้น 1	1.00	งาน	91,100.00	91,100.00	ไม่มี LED
	งานสีพิเศษเฉพาะส่วนนอก ภายในตู้ทั้งหมดทำสีเรียบเทียบสีพิเศษ/ลามิเนต					รวม Tanyarin
5.04	BF-04 ที่นั่งโค้ง ใหญ่ ชั้น 1	1.00	งาน	491,500.00	491,500.00	มี LED
	งานติดตั้งเบาะแบบตีนตุ๊กแก ยกเบาะก่อนเปิดบานตู้ด้านล่าง					
	จุดเปิดใช้งานเก็บของ นำเสนอใหม่อีกครั้ง					
5.05	BF-05 ที่นั่งโค้ง เล็ก ชั้น 1	1.00	งาน	168,300.00	168,300.00	มี LED
	งานติดตั้งเบาะแบบตีนตุ๊กแก ยกเบาะก่อนเปิดบานตู้ด้านล่าง					
	จุดเปิดใช้งานเก็บของ นำเสนอใหม่อีกครั้ง					
5.06	BF-06 ครัว ชั้น 1	1.00	งาน	323,300.00	323,300.00	ไม่มี LED
	อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตู้ ต้องได้ข้อสรุปก่อนเริ่มงาน 60 วัน					
	เครื่องใช้ไฟฟ้า + อ่างและก๊อก จัดซื้อโดยผู้ว่าจ้าง					
	งานระบบประปาและไฟฟ้า จัดทำโดย BPME					
5.07	BF-07 ตู้ในห้องน้ำ 1 ชั้น 1	-	งาน	-	-	
	อยู่ในหมวดงานห้องน้ำ					
5.08	BF-08 ตู้ในห้องน้ำ 2 ชั้น 1	-	งาน	-	-	
	อยู่ในหมวดงานห้องน้ำ					

[illegible]

2,498,400.00

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
7	งานตกแต่งภายในห้องน้ำ					
7.01	ห้องน้ำ 1 งานพื้น	1.00	งาน	87,000.00	87,000.00	
	ปูแบบเส้นตรง แผ่นขนาดไม่เกิน 600*600 มม.					
	ไม่รวมงานติดตั้งสุขภัณฑ์					
7.02	ห้องน้ำ 1 งานผนัง	1.00	งาน	291,500.00	291,500.00	
	ปูแบบเส้นตรง แผ่นขนาดไม่เกิน 600*600 มม.					
	ไม่รวมงานติดตั้งสุขภัณฑ์					
7.03	ห้องน้ำ 1 งานฝ้า	-	งาน	-	-	
	จัดทำโดย BPME					
7.04	ห้องน้ำ 1 ประตู ID-03	1.00	งาน	77,200.00	77,200.00	
	วงกบไม้จริงทำสีพ่น					
	บานประตูโครงไม้สักกรุไม้อัดสัก ทำสีพ่น					
	บานพับข้อเลื่อน พร้อมใช้คฝังสับบาน รุ่นมาตรฐาน HAFELE					
	มือจับและกันชน รุ่นมาตรฐาน HAFELE					
7.05	ห้องน้ำ 1 เคา์เตอร์	1.00	งาน	102,200.00	102,200.00	ไม่มี LED
	ไม้อัดยางกันน้ำ MARINE GRADE					
	งานระบบประปาและไฟฟ้า จัดทำโดย BPME					
	อ่างและก๊อก จัดซื้อโดยผู้ว่าจ้าง					
	ไม่รวมอ่างสั่งทำ ST-04 Neomate					
7.06	ห้องน้ำ 2 งานพื้น	1.00	งาน	67,100.00	67,100.00	
	แผ่นพื้นขนาดไม่เกิน 600*600 มม.					
	ไม่รวมงานติดตั้งสุขภัณฑ์					
7.07	ห้องน้ำ 2 งานผนัง	1.00	งาน	256,000.00	256,000.00	
	แผ่นผนังขนาดไม่เกิน 600*600 มม.					
	ไม่รวมงานติดตั้งสุขภัณฑ์					
7.08	ห้องน้ำ 2 งานฝ้า	-	งาน	-	-	
	จัดทำโดย BPME					

บัญชีปริมาณงาน (BOQ) งานตกแต่งภายใน

[illegible]

รวมราคางานตกแต่งภายในห้องน้ำ

1,011,700.00

หมายเหตุ

- 1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในใบเสนอราคา
- 2 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างคิดเฉพาะงานย้าย/เพิ่มตำแหน่งจากระบบไฟเดิมภายในตำแหน่งของBUILT-IN นั้นๆ ไม่รวมงานเดินสายไฟใหม่จากตู้เมน
- 3 สายสัญญาณ TV และ LAN ต้องอยู่บริเวณจุดเดิม ที่ทางโครงการทิ้งไว้เท่านั้น และสายยาวเพียงพอที่จะปรับย้ายได้ตามแบบ
- 4 ไม่รวมงานระบบประปา ระบบปรับอากาศ
- 5 ตู้เมนไฟของเดิม
- 6 ไม่รวม ทวี/อุปกรณ์ฯ แขนว
- 7 ไม่รวม หน้ากากสวิตช์-ปลั๊ก
- 8 ไม่รวม อุปกรณ์อ่างล้างหน้าและก๊อก
- 9 ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- 10 ไม่รวม เครื่องใช้ไฟฟ้า
- 11 ไม่รวม มือจับเฟอร์นิเจอร์
- 12 ไม่รวม งานกันผนัง

เงื่อนไขงานตกแต่งประตู

- 1 รวมอุปกรณ์ประกอบบานประตู เฉพาะที่ระบุข้อมูลในแบบ หรือเทียบเท่า
- 2 งานติดตั้งวงกบบานประตูเสนอราคาตามแบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคางานติดตั้งอีกครั้งหากไม่สามารถติดตั้งได้ตามแบบ

ข้อกำหนดรายละเอียดงาน

- 1 รวมงานไฟ LED พร้อมรางอลูมิเนียมและฝาครอบอะคริลิก ในตู้ทั้งหมด ยี่ห้อและรุ่นมาตรฐาน HAFELE หรือเทียบเท่า
- 2 ไฟตกแต่งภายในตู้เป็นระบบเปิด/ปิด โดยใช้สวิตช์
- 3 บานพับด้วยและรางลั่นชัก ยี่ห้อ HAFELE
- 4 ราวแขวนภายในตู้เสื้อผ้า ใช้ราวแขวนอลูมิเนียมวงรีตามมาตรฐานของ HAFELE
- 5 ลามิเนต และวีนีร์ ขนาดมาตรฐาน 1.20 * 2.40 ม. มีรอยต่อหากติดตั้งเกินขนาดมาตรฐาน
- 6 กระຈก ขนาดมาตรฐานแล้วแต่ชนิด มีรอยต่อหากติดตั้งเกินขนาดมาตรฐาน
- 7 ชนิดของบานกระຈกใสและเงา เป็นชนิดใสธรรมดา หนา 6 มม. (เฉพาะบานกระຈกใสรวมอบเทมเปอร์แล้ว)

เงื่อนไขประกอบ

- 1 เพื่อให้คุณภาพงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้และเสนอชิ้นงานบางชิ้นงานก่อนดำเนินการ
- 2 อุปกรณ์ที่ทางลูกค้าเป็นผู้จัดซื้อ ทางบริษัทได้ตระหนักถึงมูลค่าของสินค้าและจะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการติดตั้ง แต่ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง ทางบริษัทสามารถรับผิดชอบได้ ไม่เกินมูลค่าของสินค้าตามราคาดมาตรฐาน HAFELE หรือเทียบเท่า
- 3 วัสดุโครงสร้างงานบิลท์อินและงานไม้ทั้งหมด ต้องใช้ไม้อัดกันน้ำมาตรฐาน Marine Grade ตามมาตรฐาน BS1088 พร้อมกาวกันน้ำชนิด WBP (Weather & Boil Proof)
- 4 กาว ซีลแลนท์ และวัสดุยึดประสานทั้งหมด ต้องเป็นชนิด Marine Grade Polyurethane หรือ Epoxy ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและโอเกลิอทะเล
- 5 ฮาร์ดแวร์และระบบยึดประกอบทั้งหมด ต้องสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือน (Vibration Resistant) และเหมาะสมสำหรับงานติดตั้งภายในเรือ
- 6 ในบริเวณที่หัวสกรูหรืออุปกรณ์ยึดอาจส่งผลกระทบต่อความสวยงามของงานตกแต่ง ให้ใช้ระบบยึดซ่อน (Concealed Fixing System)
- 7 ระบบยึดและจุดติดตั้งทั้งหมด ต้องสามารถถอดซ่อมบำรุงและเข้าถึงเพื่อตรวจสอบได้ (Maintenance Accessible)
- 8 งานติดตั้งทั้งหมดต้องเผื่อการขยายตัวและการเคลื่อนตัวของวัสดุ (Expansion & Structural Movement) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางทะเลและการเคลื่อนที่ของเรือ
- 9 วัสดุโลหะต่างชนิดที่ติดตั้งร่วมกัน ต้องมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี (Galvanic Corrosion)
- 10 ระบบเปิด-ปิดบานทุกประเภท ต้องเป็นระบบ Marine Grade พร้อมระบบป้องกันการเปิดเองจากแรงสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนตัวของเรือ
- 11 งานตกแต่งทุกส่วนต้องติดตั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การลดเสียง และการลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการใช้งานของเรือ