



BORZOVA HOME

(КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

design by BORZOVA GROUP

BORZOVA HOME

ИСК «Петровская коса»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И УНИКАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
ОТ BORZOVA DESIGN GROUP.

(КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ



(ТУМБА ПОДВЕСНАЯ) 01

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ЛДСП EGGER, фасады, видимые боковины - МДФ в Эмали,

НАПОЛНЕНИЕ

- Выкатные ящики BLUM MOVENTO + TIP-ON + BLUMOTION
- НАВЕСЫ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ ТУМБЫ САМАР,
- LED-ПОДСВЕТКА ВО ВРЕЗНОМ ПРОФИЛЕ.

(СТЕЛЛАЖИ ТВ-ЗОНА) 02

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ЛДСП EGGER, фасады и видимые боковины - МДФ в Эмали.

НАПОЛНЕНИЕ

- ПЕТЛИ BLUM CLIPTOP БЕЗ ДОВОДЧИКА, ВРЕЗНОЙ TIP-ON,
- LED-ПОДСВЕТКА ВО ВРЕЗНОМ ПРОФИЛЕ,
- ЗЕРКАЛО С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ.

(ПЕНАЛЫ, ОСТРОВ, КУХНЯ) 03

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ЛДСП EGGER, фасады и видимые боковины - МДФ в Эмали
и МДФ шпон

НАПОЛНЕНИЕ

- Выкатные ящики BLUM MOVENTO с TIP-ON + BLUM OTION+ синхронизатор
- LED-ПОДСВЕТКА ВО ВРЕЗНОМ ПРОФИЛЕ.

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ



- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ПОСУДЫ
- СИСТЕМА LEVEL PRO
- СИСТЕМА «СУХОЙ ХОЛОДИЛЬНИ - ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ AVENTOS С КОНТРОЛЛЁРОМ
- СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА BLUM SERVO DRIVE FLEX

(ВИТРИНЫ) 04

МАТЕРИАЛЫ

- КОРПУС И ВИДИМЫЕ БОКОВИНЫ - МДФ В ЭМАЛИ.
- СТЕКЛО В ПРОФИЛЕ MACRO.

НАПОЛНЕНИЕ

- ПЕТЛИ BLUM CLIPTOP БЕЗ ДОВОДЧИКА,
- ВРЕЗНОЙ TIP-ON,
- LED-ПОДСВЕТКА ВО ВРЕЗНОМ ПРОФИЛЕ.

(ШКАФЫ) 05

МАТЕРИАЛЫ

- КОРПУС ЛДСП EGGER, ФАСАДЫ И ВИДИМЫЕ БОКОВИНЫ - МДФ В ШПОНЕ.

НАПОЛНЕНИЕ

- ВЫКАТНЫЕ ЯЩИКИ BLUM MOVENTO,
- LED-ПОДСВЕТКА ВО ВРЕЗНОМ ПРОФИЛЕ.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ГОСТЕВОЙ С/У



(ТУМБА ПОДВЕСНАЯ ПОД РАКОВИНУ
И ВИТРИНЫ) 01

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус витрин МДФ Эмаль
- Фасады, видимые боковины - МДФ в Эмали

НАПОЛНЕНИЕ


- Выкатные ящики BLUM MOVENTO, открывание от нажатия,
- Навесы для подвесной тумбы САМАР,
- LED-подсветка во врезном профиле.
- СИСТЕМА TIP-ON, петли BLUM CLIP TOP (БЕЗ ДОВОДЧИКА)

(ФАСАДЫ ВИТРИН) 02

- Алюминиевый профиль №4 «ЧЁРНЫЙ БРАШ»
- СТЕКЛО STOP SOUL PHOENIX GREY 4MM

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ГАРДЕРОБНАЯ



Bargova design

МАТЕРИАЛЫ

- ТРУБА СТАЛЬНАЯ 40x20
- ТРУБА СТАЛЬНАЯ 35x15
- ПЛАСТИНА СТАЛЬНАЯ 150x150
- ЛДСП 16 ММ
- КРОМКА EGGER 0.8 ММ

НАПОЛНЕНИЕ

- БОЛТ М8 (М10)
- BLUM MOVENTO с TIP-ON + BLUMOTION + синхронизатор 300
- ПРОФИЛЬ SM1, НАКЛАДНОЙ ЧЁРНЫЙ 16x7,5 мм
- РАССЕЙВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ SM-x/FM-x/CM1/GL.3.152, L-3000
- СТОЙКА БЛЯ ОБУВИ 12-УРОВНЕВАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ НА 360 UNIHOPPER МОКА (WS4518K) В МОДУЛЬ НА 800

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ



ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



КОВРИК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ



КОВРИК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ




ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ




РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ




СТОИМОСТЬ СБОРКИ ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ НА ОБЪЕКТЕ:

*Кухня-Гостиная
Общий вид*



*Кухня-Гостиная
Общий вид*





Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____





Стеллаж (374*390*2730) с распашным фасадом (CLIP top стандартная петля 120°, накладная, без пружины) с откр. от нажатия (K-PUSH TECH толкатель усиленный 37 мм врезной с магнитом, серый), устанавливается на рег. опоры (ATACAMA 6566 100). В стеллаже выполнена перфорация для регулировки высоты полок (OR Полкодержатель для стеклянных полок).

Стеллаж (300*390*2730) подвесной (Стяжка межсекционная M6x30) с LED-подсветкой в зеркальной задней стенке (Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм. Зеркало с пескоструйной обработкой).

Профиль Алюминиевый



Профиль Алюминиевый



Петля



Опора



Навес



Legrabox



Профиль SM1



Петля для Алюминиевых рамок




Толкатель




Полкодержатель




Кухня-Гостиная
М 1:20



Сечение фасада
М 1:4



Узел 1
M 1:2



– LED-Подсветка

– Пескоструйная
обработка с тыльной
стороны

Примечание:

Корпуса стеллажей с распашными фасадами выполнить из ЛДСП 16 мм. Боковые Панели из МДФ 19 мм + Эмаль. Задние стенки (ЛДСП 16 мм) присаживать сзади на саморез (См. узел 1). В боковинах сделать дополнительную перфорацию для регулировки высоты полок (шаг регулировки ± 50 мм). Корпуса притягивать на конфирмат 7*50 мм. В дне предусмотреть дополнительные отверстия для регулировки опор (Ф отв. 5-6 мм). Выполнить заглушки в цвет корпуса для технологических отверстий. Панель с зеркалом установить в четверть притянуть с обратной стороны на саморез. Боковины стеллажей подвесных выполнить из МДФ 19 мм + Эмаль, полки из МДФ 25 мм + Эмаль.

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись:




Витрина с LED-подсветкой (профиль для подсветки разместить у задней стенки. Трансформатор притянуть с тыльной стороны модуля). Полки – стекло b – 4-5 мм. Установить на OR Полкодержатель для стеклянных полок, черный никель

Открытие холодильника – Blum ServoDrive Flex

Кухня-Гостиная
М 1:20

Подъемник AVENTOS на два фасада. В открытой части установить контроллер управления Servo-drive




Холодильник

Винный шкаф

Духовой шкаф

Система LEVEL PRO, выдвигной фасад, высота 1880-2180 мм, антрацит SIGE

Секция с ящиками – "Сухой холодильник"



Примечание:

Корпуса модулей кухни выполнить из ЛДСП Egger U767 PM Кубанит серый 16 мм, все детали закроить кромкой 0,8 мм того же декора. Корпуса стянуть между собой на межсекционные стяжки (отв. под стяжки по возможности расположить под полками). Фасады кухни выполнить из МДФ 19 мм + Шпон Дуба. Фасады витрин выполнить из Профиль алюминиевый Профиль №4 Черный браш. Стекло для фасадов витрин StopSol Phoenix Grey 4 мм. В цоколе выполнить технологические отверстия для оттока/притока воздуха, установить декоративные вентиляционные решётки. Модули установить на Ножка под цоколь Н.150 разборная (серия 220), черная (22031003). В секциях с полками для хранения предусмотреть перфорацию для регулировки полок с шагом ±50 мм. Технологические отверстия по возможности закрыть заглушками.

Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:

Полку крепит на менсолодержатели. Предусмотреть закладную (фанера 16 мм) на стене.

Варочная панель Elica NIKOLATESLA HP BL/A/83

LED-Подсветка по середине полки с тыльной стороны

Полки стекло b - 4-5 мм. Крепить в паз с указанным шагом.

Корпус МДФ 19 мм + Эмаль

LED-Подсветка в боковинах у заднего полка

Открывание двери от нажатия

Открывание ящиков от нажатия

П/М



Dimensions:

- Top section height: 374 mm (repeated 6 times)
- Bottom section height: 362 mm
- Right side height: 325 mm
- Bottom right section height: 540 mm
- Bottom right section width: 200 mm
- Bottom right section depth: 20 mm
- Bottom left section width: 1226 mm
- Bottom left section width: 600 mm
- Bottom left section width: 900 mm
- Bottom left section width: 600 mm
- Bottom left section width: 360 mm
- Bottom right section width: 1516 mm
- Bottom right section width: 360 mm

Корпуса модулей кухни выполнить из ЛДСП Egger 16 мм, все детали закроить кромкой 0,8 мм того же декора. Корпуса стянуть между собой на межсекционные стяжки (отв. под стяжки по возможности расположить под полками). Фасады кухни выполнить из МДФ 19 мм + Эмаль (1502 Y50R Стейнвуд*). Фасады витрин выполнить из алюминиевого профиля. Стекло для фасадов витрин 4-5 мм. В цоколе выполнить технологические отверстия для оттока/притока воздуха, установить декоративные вентиляционные решётки. Модули установить на ножки под цоколь Н.150 разборная (серия 220), черная (22031003). В секциях с полками для хранения предусмотреть перфорацию для регулировки полок с шагом ± 50 мм. Технологические отверстия по возможности закрыть заглушками.

Кухня-Гостиная. Остров
М 1:16

Выдвижной ящик из ЛДСП, направляющие Blum Movento с Tip-On + Blumotion. Внутри установить Ящик для столовых приборов с открыванием зацепом.



Выдвижной ящик из ЛДСП, направляющие Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор. Внутри ящика установить разделитель для посуды



Декоративная вставка. Установить опоры М8, задвинуть под модуль. Учтены технологические зазоры по 1,5 мм от габарита ниши. Вставку выполнить из ЛДСП Egger H3133 ST12 Дуб Давос трюфель, видимые торцы закрыть Шпоном Дуба.

Остров установить на Ножка мебельная, М8х25, черная (PI20.M8X25.BL)

LED-Подсветка с тыльной стороны столешницы (фрезеровка под профиль SM1, накладной, черный, 16х7,5мм. Подключение вывести между лицевой панелью и модулем)

Примечание:

Остров выполнить из МДФ 16, 19 мм + Шпон Дуба, ЛДСП Egger U767 PM Кубанит серый 16 мм, Фанера 15 мм, брус 40х40 мм. Радиусные опоры (углы) изготовить из МДФ 16 мм (гнуть по цулаге, шпонировать в вакуумном прессе). На монтаже к 4-ём опорам присадить доковины (через монтажный брус 40х40. Притянуть центральную панель, установить дно опор, сверху закрутить цоколь, Закрыть доковой видовой панелью (присадить на стяжку Clatex P-14/10 Medius). Установить модуль с выдвижными ящиками, изнутри корпуса под направляющими связать модуль с опорной конструкцией. Повесить модуль с выдвижным ящиком стянув с соседним модулем и опорной конструкцией (изнутри модуля под направляющими). Задвинуть декоративную вставку.



Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП Egger 16 мм	17	Лист
2	Кромка Egger 0.8 мм	501.2	м.пог.
3	МДФ 16 мм	5	Лист
4	МДФ 19 мм	5	Лист
5	Фанера 15 мм	3	Лист
6	Стекло StopSol Phoenix Grey 4 мм	2.82	м ²
7	Зеркало 4-6 мм	2.24	м ²
8	Профиль алюминиевый Профиль №4 Черный браш	19.2	м.пог.

Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
9	МДФ 25 мм	2	Лист
10	Шпон Дуб Woodstock 13.014	80.85	м ²
11	Брусok 40*40 мм	4	шт.
12	МДФ 6 мм	4	Лист
13		*	*
14		*	*
15		*	*
16		*	*
17		*	*
18		*	*

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Опора АТАСАМА 6566 100	40	шт.
2	Ножка под цоколь Н.150 разборная	32	шт.
3	Ножка медельная, М8х25, черная	24	шт.
4	LIBRA Н6 Скрытый медельный навес	1	компл.
5	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 300	2	компл.
6	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 500	5	компл.
7	Blum Movento с Tip-On + Blumotion 500	4	компл.
8	Система LEVEL PRO антрацит SIGE, выдвижной фасад	1	компл.
9	CLIP top стандартная петля 120°, накладная, без пружины	57	компл.
10	CLIP top петля для алюминиевых рамок 120°, накладная, без пружины	16	компл.
11	K-PUSH TECH толкатель усиленный 37 мм врезной с магнитом, серый	19	компл.
12	OR Полкодержатель для стеклянных полок	204	шт.
13	Межсекционная стяжка	66	компл.
14	Стяжка Clamex P-14/10 Medius	8	компл.
15	Профиль SM1, накладной, черный, 16х7,5мм	37	м.пог.
16	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	32.5	м.пог.

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

<i>Спецификация фурнитуры</i>			
<i>№П/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Ед.Изм.</i>
17	<i>Многофункциональную панель с держателями и разделителями для посуды</i>	2	шт.
18	<i>Разделитель для посуды 170 мм</i>	1	шт.
19	<i>Разделитель для посуды 340 мм</i>	2	шт.
20	<i>Лоток для посуды в модуль 600</i>	1	компл.
21	<i>Подъемник AVENTOS на два фасада.</i>	1	компл.
22	<i>Контроллер управления Servo-drive</i>	1	компл.
23	<i>Blum ServoDrive Flex</i>	1	компл.
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

<i>Спецификация бытовой техники</i>			
<i>№П/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Ед.Изм.</i>
17	Система мгновенного кипячения воды 481 AQUAHOT TURIN BN	1	компл.
18	Измельчитель пищевых отходов NAGARE SLIM 900	1	компл.
19	Мойка OMOIKIRI TAKI 54-U/IF SIDE SF IN	1	компл.
20	Варочная панель Elica NIKOLATESLA HP BL/A/83	1	компл.
21	Посудомоечная машина Asko DSD747U	1	компл.
22	Встраиваемая духовка Asko OCM64GSH	1	компл.
23	Винный шкаф Asko WU886G2FNB1	1	компл.
24	Холодильник Asko RBC576DNC1	1	компл.
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

Приложение № 3 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____


Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум


Дата: _____

Подпись: _____


Гардероб
Общий вид



Гардероб
Общий вид



Гардероб
М 1:16



Стеллаж на металлокаркасе со штангами.

Стойка для обуви 12-уровневая вращающаяся на 360° UniHopper MOKA (WS4518K) в модуль на 800.

Примечание:


Гардероб выполнить из металлокаркас Г-образной формы и полок из ЛДСП Egger. Металлокаркас выполнить из стальной трубы 40*20, порошковая окраска по RAL, сварные швы зачистить и отшлифовать. Полки выполнить из ЛДСП, закругить со всех сторон кромкой 0,8 мм того же декора. На полки для обуви возможно уложить Коврик противоскользящий (опционально). В полки установить LED-подсветку. Возможно установить LED-подсветку на обратную сторону металлокаркаса для отражения от стен. В гардероб установить VOGUE Штанга прямоугольная 30х8, с пазом под демпфер (TA0213RBL). Подвесную тумбу изготовить с выдвижными ящиками из ЛДСП Egger b - 16 мм, дно ящиков декорировать текстилем. Установить в ящики разделители (опционально).

Приложение № 4 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____


Подпись: _____



Полки выполнить из ЛДСП 16 мм



Внутри ящики
высотой 150, 150,
100 мм




Приложение № 4 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____



К пластине приварить
"стакан" из трубы 35×15. В
"стакане" выполнить
сквозные отверстия для
крепёжа основной
Г-образной стойки.



Примечание:

Изготовить 15 шт
Порошковая окраска RAL 9005


Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____


Подпись: _____

Крепление полки
М 1:2




Примечание:
Изготовить 60 шт
Порошковая окраска RAL 9005

Крепление полки
М 1:2




Примечание:
Изготовить 50 шт
Порошковая окраска RAL 9005



Крепёж полок. К
трубе 35*15
приварить
пластину
60(70)*45(50). В
"стакане"
выполнить
сквозное
отверстие для
крепежа к
Г-образной
стойке

Крепёж полок. К
трубе 35*15
приварить
пластину
60(70)*45(50). В
"стакане"
выполнить
сквозное
отверстие для
крепежа к
Г-образной
стойке



Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Труба стальная 40*20	45	м.пог.
2	Труба стальная 35*15	9	м.пог.
3	Пластина стальная 150*150	120	шт.
4	ЛДСП 16 мм	5	Лист
5	Кромка Egger 0.8 мм	195	м.пог.
6			
7			
8			
9			
10			

Спецификация фурнитуры


№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Болт М8 (М10)	≈600	шт.
2	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 300	6	компл.
3	Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм	33	м.пог.
4	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	32.5	м.пог.
5	Стойка для обуви 12-уровневая вращающаяся на 360° Unihorper МОКА (WS4518K) в модуль на 800.	2	шт.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзоба Хаум


Дата: _____

Подпись: _____



Примечание:

Внутренний корпус тумбы выполнить из ЛДСП 16 мм. Наружные стенки выполнить из МДФ 16 мм + Эмаль. Фасады выполнить из МДФ 19 мм, у фасадов выполнена фрезеровка "Штрих-код", шаг фрезеровки согласуется с заказчиком и техническими возможностями ЧПУ-станка. Ящики установить на направляющие Blum tandem, стенки и дно ящиков выполнить из ЛДСП 16 мм. Тумбу установить на навесы (LIBRA H6 Скрытый мебельный навес с креплением на шпакли D15), цвет заглушек зависит от цвета внутреннего корпуса. В центральном ящике предусмотреть фрезеровку для сифона. Монтаж раковины провести после установки тумбы. Боковины и заднюю стенку стеллажей выполнить из МДФ 16 мм. Полки выполнить из стекла $b = 8$ мм тонированного в массе графит, установить на подполочки OR Полкодержатель для стеклянных полок, черный никель (MV05 (3016 109)). Фасады выполнить из алюминиевого профиля Макро, установить на петли четырехшарнирные для рамочных фасадов. Открывание фасадов от нажатия. Стекло для фасадов $b = 4$ мм.



Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:

BORZOVA HOME


ИСК «Петровская коса»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И УНИКАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
ОТ BORZOVA DESIGN GROUP.

(КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

2 Часта

ПРИХОЖАЯ И КУХНЯ




(МОЛДИНГИ) 01

- МДФ В ЭМАЛИ, ПРОФИЛЬ МОЛДИНГА ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ПРИХОЖАЯ



(ШКАФ И КОНСОЛЬ) 01

- Корпус: ЛДСП EGGER,
- Задняя стенка: ЛДСП EGGER 8 мм
- Зеркало 6мм (Зеркало AIG MIROGLASS (AGC MIROX) GREY СЕРОЕ (ГРАФИТ) НА ОСНОВЕ ТОНИРОВАННОГО СТЕКЛА) С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОД ПОДСВЕТКУ ПОДСВЕТКОЙ
- Фасады и видимые боковины-накладки: МДФ с интегрированной ручкой, покраска матовая эмаль в цвет по согласованию,
- Фасад консоли и верхняя видимая часть: МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ (МЕТОРЛАХ)
- Фурнитура и наполнение по ТЗ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ДЕТСКАЯ



(РАБОЧАЯ ЗОНА И СТЕЛЛАЖ СПРАВА) 01

- КОРПУС: ЛДСП EGGER,
- ЗАДНЯЯ СТЕНКА: ЛДСП EGGER 8 мм
- ФАСАДЫ, ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ, ВИДИМЫЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ И БОКОВИНЫ: МДФ В ШПОНЕ (ШПОН ТАВУ 13.014) / МДФ, ПОКРАСКА МАТОВАЯ ЭМАЛЬ В ЦВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ,
- ФУРНИТУРА: СОГЛАСНО ТЗ
- СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ АНТРЕСОЛЕЙ И ФАСАДА ШКАФА ПО СЕРЕДИНЕ: TIP-ON (ОТ НАЖАТИЯ)
- СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ЯЩИКОВ: ЗА ФАСАД

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ДЕТСКАЯ



(ШКАФ) 01

- КОРПУС: ЛДСП EGGER,
- ЗАДНЯЯ СТЕНКА: ЛДСП EGGER 8 мм
- ФАСАДЫ: МДФ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ, ПОКРАСКА МАТОВАЯ ЭМАЛЬ В ЦВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ,
- ФУРНИТУРА И НАПОЛНЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ДЕТСКАЯ



(КОМОД ЗЕЛЕНый) 01

- Корпус: ЛДСП EGGER,
- Задняя стенка: ЛДСП EGGER 8 мм
- Фасады и видимые боковины и ножки: МДФ с интегрированной ручкой, покраска матовая эмаль в цвет по согласованию,
- Фурнитура: петли Blum с доводчиком Предусмотрены: полки

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

(ПАНЕЛИ С ФРЕЗЕРОВКОЙ НАД ТВ ЗОНОЙ, 02
НАД ШКАФом И ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ)


- МДФ с фрезеровкой, покраска матовая эмаль в цвет по согласованию 9 м

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ДЕТСКАЯ

(СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛАДКИЕ)

- МДФ В ЭМАЛИ С РУСТОМ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ НА СТЫКАХ ПАНЕЛИ.
ПОДСИСТЕМА ИЗ МЕБЕЛЬНОГО ЗАМКА.



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ДЕТСКАЯ



(СТЕЛЛАЖ И СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 01 В ИЗГОЛОВЬЕ КРОВАТИ)

- ВЫПОЛНЕНА ИЗ МДФ 16 ММ + ЭМАЛЬ И ЛДСП 16 ММ.
- СТЕЛЛАЖ УСТАНОВЛЕН НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ М10*30 РЕГУЛИРУЕМАЯ, ПОД КЛЮЧ.
- В ПОЛКЕ СТЕЛЛАЖА ВЫВЕДЕНА РОЗЕТКА НА 2 ПОСТА.
- УЧТЕНА ВЫСОТА ПОЛКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАНЦИИ «АЛИСА-MIDI».

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:


ИТОГ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

СБОРКА + ДОСТАВКА:



(ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Детская
Общий вид



Декоративная заглушка вент. короба

Детская
Общий вид



Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

Детская
М 1:20

Стеновые панели из МДФ + Эмаль

Дверной портал из МДФ + Эмаль

Шкаф с распашными
фасадами и
Антресоль

Антресоль из ЛДСП
Egger с распашными
фасадами из МДФ 19
мм + Шпон

Открытые полки из
МДФ 25,32 мм +
Эмаль

Консоль подвесная с
4-мя выдвижными
ящиками

Комод

Стеллаж с
распашными
фасадами и
Антресоль

Декоративная
заглушка вент.
короба и Стеллаж

Тумба из ЛДСП Egger с
распашными фасадами
из МДФ 19 мм + Шпон

Штанга



Опора

Навес

Штангодержатель

Петля

Профиль SM1

Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум


Дата: _____

Подпись: _____



Детская
М 1:20


Стеновые панели из МДФ
с фрезеровкой как у 3D
Стеновые панели - W110
ХОЛМ/HILL



Стеновые панели
устанавливаются на
скрытый плинтус.

Паз выкрасить в чёрный
цвет.

Узел 1
М 1:2



Приложение № 4 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:

Примечание:

Стеновые панели выполнить из МДФ 9-16 мм + Эмаль, установить на закладные из МДФ 6-9 мм. Монтаж начинать от дверного проёма, последнюю панель торцевать по месту. Верхние панели выполнить из МДФ 16 мм + Эмаль, повторить фрезеровку как на 3D Стеновые панели - W110 ХОЛМ/HILL (см. Узел 1). Дверной портал выполнить из МДФ 9 мм + Эмаль, панели портала установить в паз скрытой дверной коробки, изготовить с запасом по ширине + 40 мм, торцевать по месту. Стык дверного портала и стеновых панелей произвести в паз 5*10 мм.



В фасаде выполнить сквозную фрезеровку для охлаждения системного блока

В случае использования секции для системного блока предусмотреть фрезеровку и заглушку для проводов.

Корзина в базу 200 выдвигная с доводчиком

Выдвигная тканевая корзина TOLVA DOS для одежды, ширина 500-550 мм, глубина 492 мм, серый/антрацит MENAGE Y CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ)

Профиль-ручка крепление саморезами для фасада 18мм, L-3000мм

VOGUE Штанга прямоугольная 30x8, с пазом под демпфер (TA0213RBL).

Выдвигная тканевая корзина



Вент.Короб

Высота полки по изголовью кровати

Корзина в базу 200



Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:


Подпись:



Примечание:

Нижние тумбы выполнить из ЛДСП Egger 16 мм (Корпус), установить на опоры регулируемые (АТАСАМА 6566 100), фасады тумбы выполнить из МДФ 19 мм + Шпон. Открытые полки выполнить из МДФ 16, 25, 32 мм + Эмаль, установить на нижние тумбы. В задних стенках Открытых полок выполнить фрезеровку для LED-подсветки. Антресоль выполнить из ЛДСП Egger 16 мм (Корпус) и МДФ 19 мм + Эмаль (Фасады), Антресоль установить на LIBRA H1 Скрытый мебельный навес универсальный с креплением на саморезы. Открывание фасадов от нажатия.

Шкафы выполнить из ЛДСП Egger 16 мм (Корпус), установить на опоры регулируемые (АТАСАМА 6566 100). Фасады шкафов выполнить из МДФ 19 мм + Эмаль, на фасады установить Профиль-ручка крепление саморезами для фасада 18мм, L-3000мм (отделка уточняется), фасады установить на CLIP top стандартная петля 120°, накладная, с доводчиком. Внутри шкафов установить съёмные полки, выдвигные ящики из ЛДСП Egger 16 мм (направляющие Blum Movento с Tip-On + Blumotion), штангу VOGUE прямоугольная 30x8, с пазом под демпфер (TA0213RBL). Антресоли выполнить из ЛДСП Egger 16 мм (Корпус) и МДФ 19 мм + Эмаль (Фасады). Карниз выполнить из МДФ 9 мм + Эмаль, установить в "замок" + Клей.



Примечание:

Декоративную заглушку вент.короба и Стеллаж выполнить из МДФ 16 мм + Эмаль (Видимые детали), закладные, скрытые части корпуса выполнить из ЛДСП 16 мм Egger (детали кроить со всех сторон). Стеллаж и Декор.заглушку установить на Ножка мебельная, М10х30, черная (регулировка под ключ). Комод, стеллаж с распашными фасадами и Антресоль выполнить из МДФ 16 мм + Шпон (Корпус), МДФ 19 мм + Шпон (Фасады). Ящики комода выполнить из ЛДСП 16 мм Egger, установить на направляющие Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор.

Консоль подвесную с 4-мя выдвижными ящиками выполнить из МДФ 16 мм + Эмаль (Корпус), МДФ 19 мм + Эмаль (Фасады), МДФ 25 мм + Эмаль (Столешница). Внутри консоли установить ящики LEGRABOX. Консоль установить на LIBRA H6 Скрытый мебельный навес с креплением на штоки D15 (5 шт.), для навесов использовать длинную монтажную планку. Стеллаж с распашными фасадами и Антресоль установить на LIBRA H1 Скрытый мебельный навес универсальный с креплением на саморезы. Открытые полки изготовить из МДФ 25 и 32 мм + Эмаль, установить на LIBRA H1 Скрытый мебельный навес универсальный с креплением на саморезы (5 шт.). Внутри открытых полок выполнить фрезеровку под LED-подсветку (7*16 мм).






3D Стеновые панели - W110 ХОЛМ/HILL монтировать после установки мебели, торцевать по месту.

Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____



Дата: _____
Подпись: _____

Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП Egger 16 мм	8	Лист
2	МДФ 9 мм + Эмаль	2.36	м ²
3	МДФ 16 мм + Эмаль	27.55	м ²
4	МДФ 16 мм + Шпон	10.36	м ²
5	МДФ 19 мм + Эмаль	5.88	м ²
6	МДФ 19 мм + Шпон	3.22	м ²
7	МДФ 25 мм + Эмаль	7	м ²
8	МДФ 32 мм + Эмаль	2.36	м ²
9	Кромка Egger 0,8 мм	160.8	м.пог.

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Опора ATACAMA 6566 100	24	шт.
2	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 500	5	компл.
3	Ящик LEGRABOX риге (высота N 66,5, глубина 500 мм, до 70 кг)	4	компл.
4	Ножка мебельная, M10x30, черная (регулировка под ключ)	8	шт.
5	CLIP top стандартная петля 120°, накладная, без пружины	20	компл.
6	CLIP top стандартная петля 120°, накладная, с доводчиком	28	компл.
7	LIBRA H6 Скрытый мебельный навес	5	компл.
8	LIBRA H1 Скрытый мебельный навес универсальный с креплением на саморезы	13	компл.
9	OR Полкодержатель для стеклянных полок	56	шт.
10	Межсекционная стяжка	10	компл.
11	Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм	7.5	м.пог.
12	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	7.5	м.пог.
13	VOGUE Штанга прямоугольная 30x8, с пазом под демпфер (TA0213RBL).	1	компл.
14	VOGUE Штангодержатель, торцевой, крепление к стене (TA0213WUBL)	1	компл.
15	Точеная мебельная ножка MN-220	6	шт.
16	Выдвижная тканевая корзина TOLVA DOS для одежды, ширина 500-550 мм, глубина 492 мм, серый/антрацит MENAGE Y CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ)	2	компл.
17	Корзина в базу 200 выдвижная с доводчиком	1	компл.


Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____


Подпись: _____

Прихожая
Общий вид



Секция без дна.
Фасад открывается
вверх от нажатия

Прихожая
Общий вид



Фрезеровка фасада




Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум


Дата: _____

Подпись: _____

Прихожая
М 1:10




Узел 1
М 1:2




Панель и молдинг
соединить на
шпонку.

Узел 2



Выполнить паз на
панели для
скрытого плинтуса


Узел примыкания
боковой панели и
молдинга



Примечание:

Корпуса шкафов выполнить из ЛДСП 16 мм Egger (все детали кромить со всех сторон кромкой того же декора 0,8 мм). Фасады выполнить из МДФ 19 мм + Эмаль. В фасадах выполнить фрезеровку. Фасады установить на петли CLIP top стандартная петля 120°, накладная, без доводчика. Установить Tip-On врезной, усиленный (верхние фасады) и tip-on врезной (нижние фасады). Боковые Панели из МДФ 19 мм + Эмаль. Панель с зеркалом установить в четверть притянуть с обратной стороны на саморез. Боковые панели выполнить из МДФ 19 мм + Эмаль. Тумбу с металлизированной покраской выполнить из МДФ 17 мм (Корпус), МДФ 9 мм (Задняя стенка), ЛДСП 16 мм Egger (Ящики), МДФ 19 мм (Фасады). Нижние тумбы установить на опоры регулируемые (АТАСАМА 6566 100). В боковой торцевой панели выполнить фрезеровку под теневой плинтус. Боковую панель притянуть изнутри шкафа (крепёж предусмотреть под полками). Шкафы стянуть друг с другом на межсекционные стяжки (отв. под стяжки закрыть заглушками в цвет корпуса).

Узел примыкания
плинтуса и молдинга
М 1:2




Приложение № 4 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____



Узел 1
М 1:2



Декоративную стойку крепить через паз, к основанию приклеить закладную планку b=10 мм.

Подъёмник





Петля



Сопеста Петля скрытая для глухих фасадов

Сечение молдинга
М 1:2



Приложение № 4 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:

Зеркало 4-6 мм (Зеркало AIG Miroglass (AGC MIROX) Grey Серое (Графит) на основе тонированного стекла). В зеркале выполнить пескоструйную обработку с обратной стороны, для установки LED-Подсветки. Зеркало наклеить на основу МДФ/ЛДСП 16 мм с фрезеровкой и вклеенным LED-Профилем. Трансформаторы LED-Подсветки разместить в цокольной части стеллажей с распашными фасадами.






Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____



Стык фасада и столешницы подвесной тумбы.

Штангодержатель



Штанга



Полкодержатель



Профиль SM1



Опора



Толкатель



Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП Egger 16 мм	8	Лист
2	МДФ 9 мм + Эмаль Metoplax	0,3	м ²
3	МДФ 16 мм + Эмаль	0,9	м ²
4	МДФ 16 мм + Эмаль Metoplax	1,5	м ²
5	МДФ 19 мм + Эмаль	9,8	м ²
6	МДФ 19 мм + Эмаль Metoplax	1,3	м ²
7	Кромка Egger 0,8 мм	173	м.пог.
8			
9			
10			

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Опора ATACAMA 6566 100	8	шт.
2	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 500	4	компл.
3	Сопеста Петля скрытая для глухих фасадов	7	компл.
4	CLIP top стандартная петля 120°, накладная, без пружины	26	компл.
5	LIBRA H6 Скрытый мебельный навес	2	компл.
6	OR Полкодержатель для стеклянных полок	40	шт.
7	Межсекционная стяжка	18	компл.
8	Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм	2	шт.
9	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	2	шт.
10	VOGUE Штанга прямоугольная 30x8, с пазом под демпфер (TA0213RBL).	4	шт.
11	VOGUE Штангодержатель, торцевой, крепление к стене (TA0213WUBL)	8	шт.
12	LIBRA H1 Скрытый мебельный навес универсальный с креплением на саморезы	2	компл.
13	Компактный подъёмник Blum Aventos HK-XS	1	компл.

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

BORZOVA HOME

ИСК «Петровская коса»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И УНИКАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
ОТ BORZOVA DESIGN GROUP.

(КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

3 Часта

КОНСОЛЬ В СПАЛЬНЕ



(КОНСОЛЬ) 01

КОНСОЛЬ - МДФ 19 мм + ШПОН
ТАВУ 13.009 + ЛАК 10% GLOSS.
ВНУТРЕННИЕ ЯЩИКИ - ЛДСП U705
ST9 АНГОРА СЕРАЯ EGGER 16 мм +
КРОМКА U705 ST9 0,4*19 мм
АНГОРА СЕРАЯ. ОТКРЫВАНИЕ
TIP-ON. СТОЛЕШНИЦА ЕДИНАЯ.
ТУМБЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА
НАВЕСЫ LIBRA H7. ЗАДНЯЯ СТЕНКА
КОНСОЛИ - ЛДСП ST9 АНГОРА
СЕРАЯ EGGER 9 или 16 мм ,
КРЕПИТЬ В ПАЗ. ЯЩИКИ УСТАНОВИТЬ
НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM MOVENTO
+ TIP-ON.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

МЕБЕЛЬ В ПОСТИРОЧНОЙ



(МЕБЕЛЬ) 01

СТЕЛЛАЖИ - ЛДСП EGGER 16 мм
ДУБ НЕБРАСКА H3331 ST 10 +
КРОМКА КРОМКА H3331 ST10
0,8*28 мм ДУБ НЕБРАСКА
НАТУРАЛЬНЫЙ. СТЕЛЛАЖИ
УСТАНОВЛЕНЫ НА ОПОРЫ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ. УСТАНОВЛЕНА
LED-ПОДСВЕТКА. В СТЕЛЛАЖЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ.
РАСПАШНЫЕ ФАСАДЫ, КАРНИЗ И
ПРОСТАВКИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ЛДСП
EGGER 16 мм ДУБ НЕБРАСКА H3331
ST 10 + КРОМКА КРОМКА H3331
ST10 0,8*28 мм ДУБ НЕБРАСКА
НАТУРАЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
НА ФАСАДЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА
ПЕТЛЯ CLIP TOP BLUMOTION,
ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ, 110°.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ПОДСТОЛЬЕ ДЛЯ ОБЕДЕННОГО СТОЛА



(ПОДСТОЛЬЕ) 01

ОПОРЫ СТОЛА - ГНУТАЯ ФАНЕРА +
ШПОН ДУБ WOODSTOCK 13.014,
ФАНЕРА 15 ММ, СТАЛЬНАЯ ПЛИТА
8-10 ММ, МДФ 19 ММ + ШПОН ДУБ
WOODSTOCK 13.014.

ПОДСТОЛЬЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА
ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ТУМБА И ПАНЕЛИ В САУЗЛЕ



(ТУМБА И ПАНЕЛИ) 01

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ - МДФ 16 мм + ШПОН ТАВУ 13.009 + ЛАК 10% GLOSS.
ПОРТАЛ ДВЕРИ - МДФ 9 мм + ШПОН ТАВУ 13.009 + ЛАК 10% GLOSS.
ТУМБА ПОДВЕСНАЯ С РАКОВИНОЙ - МДФ 16 мм + ЭМАЛЬ (NCS 1502-Y50R 10%) + МДФ 25 мм (ШТАПИК ФАСАДА) + ЛДСП U705 ST9 АНГОРА СЕРАЯ EGGER 16 мм (ВНУТРЕННИЙ КОРПУС, ЯЩИКИ) + КРОМКА U705 ST9 0,4*19 мм АНГОРА СЕРАЯ. ТУМБА ПОДВЕСНАЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА НАВЕСЫ LIBRA H7. ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ - НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM MOVENTO + TIP-ON + синхронизатор. В ящике - ВЫРЕЗ ПОД СИФОН (СИФОН В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ).
РАСПАШНЫЕ ФАСАДЫ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПЕТЛЯ CLIP TOP ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ, ВКЛАДНАЯ БЕЗ ДОВОДЧИКА BLUMOTION, ОТКРЫВАНИЕ 95°.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



Bargova design

(ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ) 01


ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ - МДФ 9 мм +
ШПОН ТАВУ 13.009 + ЛАК 10%
GLOSS. ПАНЕЛИ УСТАНОВЛЕНЫ НА
ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЁЖ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ОТКОСЫ

(ОТКОСЫ) 01

ОТКОСЫ -МДФ 9 мм + Шпон Бук + МОРИЛКА



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ПАНЕЛИ В САУЗЛЕ



(ПАНЕЛИ) 01

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С РАСПАШНЫМИ
ФАСАДАМИ - МДФ 16 мм + ЭМАЛЬ
(NCS S 1002-Y50R 10%).


ФАСАДЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА
ПЕТЛЯ CLIP TOP BLUMOTION,
ПЕТЛЯ ВКЛАДНАЯ, 110°.

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

НАЛИЧНИКИ ДВЕРЕЙ + ПРОСТАВКА СТЕНОВАЯ

(НАЛИЧНИКИ ДВЕРЕЙ + ПРОСТАВКА СТЕНОВАЯ) 01

НАЛИЧНИКИ ДВЕРЕЙ И ПРОСТАВКА
СТЕНОВАЯ - ПАНЕЛЬ МАТОВАЯ
18x1220x2800 SPECTRUM ROSE
6026 (AGT, МДФ), ГР5 + КРОМКА



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ИТОГ

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

(Доставка будет осуществляться транспортной компанией и оплачиваться по факту. Ориентировочная стоимость доставки по Санкт - Петербургу 5000 рублей (2 часа) без учета работы грузчиков. Доставка по Ленинградской области рассчитывается индивидуально)

Стоимость сборки и установки составляет 10% от общей стоимости изделия.


Срок изготовления заказа обсуждается при заключении договора, но не менее 45 календарных дней.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Предоплата - 70% от стоимости изделий

Постоплата - 30% от стоимости изделий + доставка + сборка и установка
производится после подписания акта выполненных работ.


*Консоль в спальню
Общий Вид*



Приложение № 4 к договору № ВН 25
Исполнитель : ООО Борзова Хоум
Дата: _____
Подпись: _____



Консоль в спальную
М 1:10



Примечание:

Консоль выполнена из МДФ 19 мм + Шпон Табу 13.009 + лак 10% Gloss. Внутренние ящики из ЛДСП U705 ST9 Ангора серая Egger 16 мм (все детали закроить в круг кромкой того же декора b - 0,8 мм). Открывание ящиков от нажатия. Консоль состоит из двух подвесных тумб под единой столешницей. Обе тумбы установить на навесы Libra H7. Заднюю стенку консоли выполнить из ЛДСП Egger 9 или 16 мм, крепить в паз. Ящики установить на направляющие Blum Movento + Tip-On.

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

Заказчик: Левченко Игорь Евгеньевич

Дата: _____

Подпись: _____

Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП U705 ST9 Ангора серая Egger 16 мм	1	Лист
2	Кромка Egger 0,8 мм	28	м.пог.
3	МДФ 16 мм, МДФ 19 мм + Шпон Табу 13.009 + лак 10% Gloss	5.2	м ²
4			

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 500	5	компл.
2	LIBRA H6 Скрытый мебельный навес универсальныйб	4	компл.
3			
4			


Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзова Хоум


Дата: _____

Подпись: _____

Консоль в спальню
М 1:10



Шпонированная
стенная
панель




Стеновая
панель с
зеркалом и
LED-подсветкой

Исполнитель : ООО Барзоба Хоум


Дата: _____

Подпись: _____

Постирочная
Общий вид



Приложение № 4 к договору № ВН 25
Исполнитель : ООО Борзова Хом
Дата: _____
Подпись: _____




Примечание:

Стеллажи выполнены из ЛДСП Egger 16 мм Дуб Небраска H3331 ST 10 (все детали закроены кромкой того же декора 0.8 мм). Стеллажи установить на опоры регулируемые (АТАСАМА 6566 100 и Ножка медельная, M10x30, черная (регулировка под ключ). Стеллаж и стеновую панель с распашным фасадом связать съёмной полкой, установленную на подполочки. Стеновую панель крепить на "медельные замки". Установить LED-подсветку в указанных полках и задних стенках. Подключение стиральной и сушильной машин сзади стеллажей (предусмотреть лючок для доступа к водорозетке и электророзеткам). В стеллаже с выдвижными тканевыми корзинами выдерживать внутренний зазор (для установки корзин), петли на фасадах с корзинами установить под направляющими (для корректной работы механизма выдвижения). Распашные фасады, карниз и проставки выполнить из ЛДСП Egger 16 мм Дуб Небраска H3331 ST 10 (все детали закроены кромкой того же декора 0.8 мм).

Постираочная
М 1:16

В карнизе
выполнить вырез
для вент-решётки

Карниз установить
в "замок"




LED-подсветка

Два выдвижных глубоких ящика
из ЛДСП Egger L - 550 мм

Съёмные полки

Станция робота-пылесоса
Bork V852

LED-подсветка



Секция для лотка

Пылесос с вертикальным
креплением на стенку
стеллажа

Петля

Опора

Профиль SM1



Исполнитель : ООО Борзова Хоум
Дата: _____
Подпись: _____

Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП Egger 16 мм Дуб Небраска H3331 ST 10	6	Лист
2	Кромка Egger 0,8 мм	73	м.пог.
3			
4			
5			
6			
7			

Спецификация бытовой техники

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Станция очистки дома Bork V852	1	компл.
2	Стиральная машина Asko W7096XW	1	компл.
3	Выдвижная полка Asko HS60W	1	компл.
4	Сушильная машина Asko T709HUW	1	компл.
5	Вертикальный пылесос	1	компл.
6	Лоток для кота	1	компл.

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Опора АТАСАМА 6566 100	8	шт.
2	Ножка мебельная, M10x30	6	шт.
3			
4	CLIP тор стандартная петля 120°, накладная, с доводчиком	14	компл.
5	OR Полкодержатель для стеклянных полок	20	шт.
6	Межсекционная стяжка		
7	Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм	6.5	м.пог.
8	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	6.5	м.пог.
9		56	шт.
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Приложение № 3 к договору № ВН 25

Приложение № 2 к договору № ВН 25


Исполнитель : ООО Барзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____

Санузел
Общий Вид

Распашной фасад



Стеновые панели

Подвесная тумба с
раковиной

Стеновые панели

Дверной портал




Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:



Примечание:

Стеновые панели с распашными фасадами выполнены из МДФ 16 мм + Шпон Таби 13.009 + лак 10% Gloss. Портал двери выполнен из МДФ 9 мм + Шпон Таби 13.009 + лак 10% Gloss. Тумба подвесная с раковиной выполнена из МДФ 16 мм + Эмаль (NCS 1502-Y50R 10%) (Лицевые части корпуса и филёнка фасада), МДФ 25 мм (Штапик фасада), ЛДСП U705 ST9 Ангора серая Egger 16 мм (Внутренний корпус и ящики) (все детали из ЛДСП кромятся в круг, кромкой того же декора в - 0,8 мм). Тумбу подвесную установить на навесы Libra H7. Выдвижные ящики установить на направляющие Blum Movento + Tip-On + синхронизатор. В ящике предусмотреть вырез под сифон (сифон подобрать исходя из технических характеристик).

Распашной фасад установить на Петля CLIP top под фальшпанель, вкладная без доводчика BLUMOTION, открывание 95°.

Стеновые панели установить на "мебельный замок" или клей. Закладной каркас для установки панелей с распашным фасадом выполнить из бруска 40*40 мм.

Тонировка панелей по образцу.


Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзоба Хоум


Дата: _____

Подпись: _____

Сан. Узел
М 1:10




Петля CLIP top под фальшпанель
Общий Вид



Исполнитель : ООО Барзоба Хоум
Дата: _____
Подпись: _____


Сан. Узел
М 1:10



Выдвижной блок розеток



Навес Libra H7




Профиль SM1



Исполнитель : ООО Барзова Хоум
Дата: _____
Подпись: _____

Blum Movento
Общий Вид

MOVENTO с механизмом открывания от нажатия TIP-ON с синхронизатором



Боковой стабилизатор для Movento
Общий Вид



Спецификация материалов

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	ЛДСП Egger 16 мм	1	Лист
2	МДФ 9 мм + Шпон Tabu 13.009 + лак 10% Gloss	1.14	м ²
3	МДФ 16 мм + Эмаль (NCS 1502-Y50R 10%)	1.8	м ²
4	МДФ 16 мм + Шпон Tabu 13.009 + лак 10% Gloss	6.16	м ²
7	МДФ 25 мм + Эмаль (NCS 1502-Y50R 10%)	0.1	м ²
9	Кромка Egger 0,8 мм	15.8	м.пог.

Спецификация фурнитуры

№П/п	Наименование	Кол-во	Ед.Изм.
1	Blum Movento с Tip-On + Blumotion + синхронизатор 400	1	компл.
2	CLIP top под фальшпанель, вкладная без доводчика BLUMOTION, открывание 95°	4	компл.
3	LIBRA H7 Скрытый мебельный навес	2	компл.
4	Профиль SM1, накладной, черный, 16x7,5мм	1.5	м.пог.
5	Рассеиватель матовый для профиля SM-х/FM-х/CM1/GL3.152, L-3000	1.5	м.пог.
6	FLIP LUX блок розеток с откидной крышкой, 280*103 мм, 2 розетки, 1 USB, 1 USB Type-C, быстрая зарядка, черный	1	компл.


Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзоба Хоум

Дата: _____


Подпись: _____

Стол
М 1:16



Примечание:

Опоры стола выполнить из гнутой фанеры + Шпон Дуб Woodstock 13.014. Фанеру гнуть по цулаге в основании и верху. С тыльной стороны столешницы (МДФ + Шпон) выполнить фрезеровку для установки опор. В столешнице выполнить сквозные отверстия для крепежа опор (в опоры вклеить гайки М8/М10), через сквозные отверстия закрутить болты (предусмотреть шайбы). Отверстия закрыть вставками из МДФ + Шпон Дуб Woodstock 13.014 (для вставок выполнить фрезеровку по шаблону). В опоры установить ножки мебельные с регулировкой ключом М8/М10.




Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хоум

Дата:

Подпись:










Примечание:
Потолочные панели - МДФ 9 мм + Шпон Tabu 13.009 + лак 10% Gloss

Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хаум

Дата:

Подпись:





Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Борзова Хаум


Дата: _____

Подпись: _____

Откос
Общий Вид




Узел 1



МДФ 9 мм + Шпон Бук + Морилка

Узел 1
Общий Вид




Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзова Хаум



Дата:

Подпись:


Откос
Общий Вид



Узел 1
Общий Вид



МДФ 9 мм + Шпон Бук + Морилка



Узел 1

Приложение № 4 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзова Хаум

Дата:

Подпись:

Спецификация материалов

<i>№П/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Ед.Изм.</i>
<i>1</i>	<i>МДФ 9 мм + Шпон</i>	<i>3.63</i>	<i>м²</i>
<i>2</i>			
<i>3</i>			
<i>4</i>			
<i>7</i>			
<i>9</i>			

Приложение № 2 к договору № ВН 25

Исполнитель : ООО Барзова Хоум

Дата: _____

Подпись: _____



Technical drawing illustrating the assembly of a door threshold (порог) and the door frame (коробка раздвижной двери) on a concrete base (плитка).

The drawing shows two cross-sections of the assembly:

- Top Section:** Shows the door frame (коробка раздвижной двери) with a height of 85 mm and a width of 18 mm. The frame is mounted on a concrete base (плитка) with a thickness of 3 mm. The distance from the top of the frame to the top of the concrete base is 3-5 mm.
- Bottom Section:** Shows the door frame (коробка раздвижной двери) with a height of 85 mm and a width of 18 mm. The frame is mounted on a concrete base (плитка) with a thickness of 3 mm. The distance from the top of the frame to the top of the concrete base is 3-5 mm.

Labels and dimensions:


- Фрезеровка тыльной стороны** (Machining of the back side) - points to the top surface of the concrete base.
- Коробка раздвижной двери** (Sliding door frame) - points to the frame structure.
- Добор из АБ розовый мет. 2600*1220*18** (AB pink metal trim 2600*1220*18) - points to the trim piece.
- Плитка** (Tile) - points to the concrete base.
- Dimensions:** 18 mm (width of the frame), 85 mm (height of the frame), 3 mm (thickness of the concrete base), 3-5 mm (gap between frame and base).



Наличник раздвижной двери – AGT TRENDY Спектрум розовый металл 6026 МДФ 2800*1220*18 (матовый) + Кромка ABS матовая 22*1 мм, спектрум розовый 6026
Проставка – AGT TRENDY Спектрум розовый металл 6026 МДФ 2800*1220*18 (матовый) + Кромка ABS матовая 22*1 мм, спектрум розовый 6026
Выполнить фрезеровку с тыльной стороны согласно чертежу. Торцы закругить со всех сторон (при необходимости кромку обрезать в нужный размер)
Вертикальный наличник L – 2500 мм
Горизонтальный наличник L – 800 мм
Проставка L – 2750 мм
Наличники торцевать по месту. Размеры деталей даны с запасом.

Подпись:

M 1:10



Подпись: _____