

Preisliste 2026

Fußbodenheizung nachträglich eingefräst

Fräsen	Rohrabstand ca. 12,5 cm Netto Preise zzgl. MwSt.
Bis 50 qm	Tagespauschale 800,00 € zzgl. 45 € / qm
50 qm bis 100 qm	39,00 € / qm
100 qm bis 200 qm	37,00 € / qm

Sauber, schnell, ohne Aufbauhöhe

Leistungsumfang / Immer inklusive:

Heizkreisberechnung, Aufmaß, Fräsen der Heizkanäle, PE-RT Heizrohr 14x2 mm/ 16x2 mm inkl. Material, Maschinen & Absaugtechnik. Druckprüfung nach DIN EN 1264 Teil 4.

Anschluss, Inbetriebnahme und hydraulischer Abgleich erfolgen durch den Haustechnikbetrieb.

Anfahrtkosten / Baustelleneinrichtung & Logistik	Preise zzgl. MwSt.
Baustelleneinrichtung & Logistik	120,00 / Pauschal
Bis 25 km Umkreis Freiburg	Inklusive
25-50 km von Freiburg / Schwarzwald	+ 95 €
50-100 km von Freiburg /Waldshut Lörrach Ortenau	+ 195 €
Außerhalb + 100 km	Auf Anfrage

Optionale Zusatzarbeiten	Preise zzgl. MwSt.
Bei Fräsen in Fliesen, Naturstein, Beton oder außergewöhnlich hartem Estrich	+ 12,00 € / qm
Spachteln der gefrästen Bereiche (Material & Lohn)	12,00 € / qm
Grundieren Betonkontakt (Material & Lohn)	4,50 € / qm
Vollflächige Ausgleichsmasse bis 5 mm (Lohn inkl. Materialkosten)	30,00 € / qm
Über 5 mm Zusätzlicher Materialbedarf wird nach tatsächlichem	Verbrauch berechnet.
Anschleifen Estrich: Teppich Reste (Leichtes Bodenschleifen) (Maschine & Lohn)	12,00 € / qm
Parkett / Fliesenkleber entfernen (schwere Schleifen) (Maschine & Lohn)	25,00 € / qm
Entsorgung Fräsgut für 100 qm	Ca. 150-250 € je nach Menge & Standort
Stromaggregat 380V / 10 kWh zzgl. Benzin	100,- € / pro Tag / Vorab Bestellen
Kleinteile wie Verschraubungen und Verbinder etc.	Nach Verbrauch

Für eine verbindliche Kalkulation und Terminvereinbarung kontaktieren Sie uns gerne.

Inhalt und Struktur sind Eigentum der Matex Handwerk GmbH. Nutzung oder Kopie verboten.