

Wasserversorgung



Anschlussleitungen Reservoir und Stufenpumpwerk Gormund Hildisrieden

Bauherr

Wasserversorgungs-Genossenschaft
Hildisrieden und Umgebung

Projektleitung

Franz Künzli

Projektbeschreibung

- Neubau Stufenpumpwerk Gormund zur Versorgung des Reservoirs Elmenringen inkl. Transportleitungen zwischen dem Pumpwerk Gormund und dem Reservoir
- Neubau neue Versorgungsleitung ab Reservoir Elmenringen bis Versorgungsgebiet
- Neubau Transportleitung Anschluss Pumpwerk Schlacht bis Reservoir Elmenringen
- Neubau Druckreduzierschacht Gimmermee
- Neubau Wasserleitung Bezug Neudorf, PE 180/159 mm, L= 830 m
- Neubau Wasserleitung Bezug Sempach, PE 180/159 mm, L= 925 m
- Neubau Wasserleitung Versorgungsleitung, PE 225/198 mm, L= 780 m
- Neubau Stufenpumpwerk Gormund mit 3 Pumpen, 300 - 1'000 l/min

Baukosten

Leitungsbauten	Fr.	850'000
Stufenpumpwerk Gormund	Fr.	135'000
Steuerung / Leitwarte	Fr.	190'000
Druckreduzierung	Fr.	40'000
Gimmermee		
Total	Fr.	1'215'000

Termine

Realisierung 2015

