

Wasserversorgung



Ersatz Wasserleitung und Neubau Regenabwasserleitung Murerhüsli Schenkon

Bauherr

Einwohnergemeinde Schenkon

Projektleitung

Janick von Allmen

Leistungen

Projektierung
Hydraulische Netzberechnungen (Mike+)
Submission
Realisierung

Projektbeschreibung

Ersatz der Wasserleitung im Murerhüsli in Schenkon auf einer Länge von rund 400 m. Einführung Trennsystem durch Neubau einer Regenabwasserleitung und einem Retentionsbecken.

- 400 m Kunststoffleitung PE 125/102 mm
- 4 Hydranten
- Diverse Hausanschlüsse
- 150 m Regenabwasserleitung PP 250 mm
- 15 m³ Retentionsbecken aus Ortsbeton

Baukosten

Fr. 600'000

Termine

Planung 2024
Ausführung 2025

