

Siedlungsentwässerung



Einführung Trennsystem, Fernwärme- und Werkleitungen Winkelriedgass Sempach

Bauherr

Stadt Sempach

Projektleitung

Philipp Bammert

Leistungen

Projektierung
Ausschreibung
Realisierung

Projektbeschrieb

Im Auftrag der Bauherrschaft wurde in der Winkelried- und Mittlergass im Städtli Sempach das Trennsystem eingeführt. Zudem wurden in den Gassen diverse Werkleitungen wie Fernwärme, Wasser und Telekomleitungen erneuert oder zusätzlich neu verlegt.

Der Werkleitungsbau wurde im offenen Grabenbau, teilweise mit Spülbohrungen ausgeführt.

Die bestehenden Entwässerungsleitungen wurden teilweise mit Kanalsanierungsmassnahmen (Inliner-Verfahren) erneuert.

Entwässerungsleitung 90 m
Kanalsanierung 35 m
Fernwärmeleitung 75 m
Wasserleitung 20 m
Telekommunikationsleitung 55 m
Pflasterung 310 m²

Bausumme

Fr. 220'000

Realisierungszeit

Bauausführung März bis Juli 2020

