

# Güterstrassen



## Sanierung Güterstrassen Einfache Gesellschaft Schwerzi - Moos Ruswil Etappe 2018

### Bauherr

Einfache Gesellschaft Schwerzi-Moos, Ruswil

### Projektleitung

René Wigger

### Projektbeschreibung

Die Güterstrassen mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen und Absenkungen saniert werden.

Die Schwerzistrasse wurde auf 3.0 m verbreitert und anschliessend mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen.

Im Rüediswilermoos wurde bei den beiden Güterstrassen Hopösche und Neubode der alte Asphaltbelag abgefräst und ein neuer Betonbelag eingebaut. Zusätzlich wurde die Strasse Hopösche auf 3.0 m verbreitert. Diverse Anpassungen wurden mit Asphaltbelag ausgeführt.

Bei allen Strassenabschnitten wurde die Entwässerung angepasst und teilweise neu erstellt. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand angeglichen.

### Technische Daten

Sanierungslänge total 2.6 km

Sanierungsfläche total 7'700 m<sup>2</sup>

Strassenbreite 3.0 - 3.2 m

### Bausumme

Fr. 900'000.--

### Realisierungszeit

September - Dezember 2018

