

# Güterstrassen



## Ausbau Güter- und Waldstrassen Alberswil Etappe 2022

### Bauherr

Flurgenossenschaft Alberswil  
6248 Alberswil

### Projektleitung

René Wigger

### Projektbeschreibung

Die Güter- und Waldstrassen in Alberswil mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen und Absenkungen sowie der ausgewaschenen Verschleisssschicht bei den Kiesstrassen saniert werden.

Die Belagsstrassen wurden durchgehend auf 3.0 m verbreitert und anschliessend mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen.

Bei den Kiesstrassen wurde die ausgewaschene Verschleisssschicht abgetragen und durch eine tonwassergebundene Verschleisssschicht ersetzt.

Bei allen Strassenabschnitten wurde die Entwässerung soweit notwendig angepasst und teilweise neu erstellt. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand angeglichen.

### Technische Daten

Sanierungslänge total ca. 9'000 m  
Sanierungsfläche total ca. 28'000 m<sup>2</sup>  
Strassenbreite 2.3 - 3.3 m

### Bausumme

Fr. 870'000.-

### Realisierungszeit

März - November 2022

